

Σε δημοπράτηση η αποκατάσταση του ιστορικού κτιρίου της Μπενάκειου Βιβλιοθήκης

Σε δημοπράτηση είναι η αποκατάσταση-επανάχρηση του κτιρίου της Μπενάκειου Βιβλιοθήκης στην Αθήνα. Το κόστος του έργου έχει υπολογιστεί σε 9,73εκατ.ευρώ (ποσό με ΦΠΑ, ποσό χωρίς ΦΠΑ 7,85εκατ.ευρώ). Αναθέτουσα Αρχή του έργου είναι η Βουλή των Ελλήνων. Το κτίριο βρίσκεται στη συμβολή των οδών Άνθιμου Γαζή και Κολοκοτρώνη.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί (άνευ απροόπτου και λόγω των ειδικών συνθηκών που επικρατούν) στις 6 Μαΐου και η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 12 Μαΐου. Το έργο αναμένεται να προκαλέσει το ενδιαφέρον πολλών τεχνικών εταιρειών μεσαίας τάξης.

Η διάρκεια του έργου έχει οριστεί σε 1.080 ημέρες (περίπου 3 χρόνια). Αν η σύμβαση ενεργοποιηθεί μέχρι τις αρχές του 2021, τότε θα μπορέσει να έχει ολοκληρωθεί μέσα στο 2024. Η χρηματοδότηση του έργου προέρχεται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Συνοπτικά και όχι περιοριστικά, το έργο περιλαμβάνει:

α) αποκατάσταση των κτιρίων (πτέρυγες Α, Β και Γ του συγκροτήματος):

- επισκευή και ενίσχυση θεμελίωσης,
- επισκευή και ενίσχυση του φέροντος οργανισμού των κτιρίων,
- καθαίρεση τμημάτων λιθοδομών και ενίσχυση αυτών,
- συντήρηση και επισκευή – ενίσχυση ξύλινης στέγης κτιρίου Α

και μεταλλικής στέγης κτιρίου Β, και επικάλυψη με κεραμίδια γαλλικού τύπου,

– εξυγίανση, αποκατάσταση και ενίσχυση των στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος στο κτίριο Γ, και κατασκευή νέας πλάκας στην οροφή του ισογείου με τελική επίστρωση από κεραμικά πλακίδια,

– συντήρηση και ενίσχυση του μεταλλικού βιβλιοστασίου του κτιρίου Β,

– αποκατάσταση των όψεων των κτιρίων. Ενίσχυση επιχρισμάτων και τραβηχτών,

– εσωτερική διαμόρφωση για τη λειτουργικότητα και την εξυπηρέτηση της διατηρητέας χρήσης του συγκροτήματος, ως βιβλιοθήκη,

– αποκατάσταση του ζωγραφικού εσωτερικού διακόσμου,

– κατασκευή ψευδοροφών, όπου δε σώζεται ζωγραφικός διάκοσμος,

– συντήρηση ή/και αντικατάσταση κουφωμάτων ή/και υαλοστασίων,

– συντήρηση ή/και αντικατάσταση ξύλινων στοιχείων κλιμάκων, πατωμάτων, δαπέδων και δαπέδων από τσιμεντοπλακίδια,

– συντήρηση ή/και αντικατάσταση μαρμάρινων μελών και στοιχείων,

– συντήρηση ή/και αντικατάσταση μεταλλικών στοιχείων κλιμάκων, κιγκλιδωμάτων,

– χρωματισμός των όψεων, των διακοσμητικών τραβηχτών, των κουφωμάτων και των μεταλλικών στοιχείων.

β) ανακατασκευή συνδετήριου τμήματος ΑΓ (κλιμακοστασίου – ανελκυστήρα), μεταξύ των πτερύγων Α και Γ, στη θέση του υπάρχοντος με επέκταση της επιφάνειάς του.

γ) ανακατασκευή του συνδετήριου τμήματος ΑΒ, μεταξύ των

περυγών Α και Β, με φέροντα οργανισμό από μεταλλικά στοιχεία, στο οποίο διαμορφώνονται χώροι των Η/Μ εγκαταστάσεων.

δ) προσθήκη καθ' ύψος ενός ορόφου, στο κτίριο Γ', για χρήση κυλικείου – αναψυκτηρίου και χώρων Η/Μ εγκαταστάσεων εκατέρωθεν αυτού.

ε) πλήρη εκσυγχρονισμό των Η/Μ εγκαταστάσεων του συγκροτήματος.