

Σε δημοπράτηση λιμενικά έργα στο Μαντούδι Ευβοίας

Σε δημοπράτηση είναι τα λιμενικά έργα στο Μαντούδι στην Εύβοια. Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για το έργο με τίτλο: “Μικρά λιμενικά έργα παραλίας Αγίας Άννας”. Αναθέτουσα αρχή του έργου είναι η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας.

Το κόστος του έργου έχει εκτιμηθεί σε ποσό με ΦΠΑ 8.5 εκατ. ευρώ (ποσό χωρίς ΦΠΑ 6.9 εκατ. ευρώ). Η δημοπράτηση του έργου έχει προγραμματιστεί για τις 22 Φεβρουαρίου ενώ στις 25 του ίδιου μήνα θα πραγματοποιηθεί η αποσφράγιση των προσφορών για την ανάδειξη του μειοδότη.

Η ολοκλήρωση του έργου αναμένεται εντός 24 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και υπάρχει πρόβλεψη για παράταση ισχύος της σύμβασης. Το έργο συγχρηματοδοτείται από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πιο συγκεκριμένα από το ΕΣΠΑ 2014-2020 μέσω του ΕΠ Αλιεία και Θάλασσα.

Φυσικό Αντικείμενο του έργου

Το έργο αφορά στην κατασκευή αλιευτικού καταφυγίου – λιμενίσκου στην παραλία Αγίας Άννας Ν. Εύβοιας, σύμφωνα με την εγκεκριμένη τεχνική μελέτη.

Ειδικότερα, προβλέπονται:

- προσήνεμος μόλος συνολικού μήκους 135 μ. Η εξωτερική θωράκισή του θα κατασκευαστεί από τεχνητούς ογκόλιθους από σκυρόδεμα τύπου Acropode,
- παραλιακά κρηπιδώματα [τέσσερα (4)], συνολικού μήκους 17,00 μ., 4,50μ., 22,75μ. και 52,15μ., αντίστοιχα,
- ράμπα ανέλκυσης – καθέλκυσης σκαφών, πλάτους 7,55 μ., μεταξύ των κρηπιδωμάτων ΑΒ και ΕΖ,
- προβλήτας σχήματος Γ με τμήματα:

- α) μήκους 76,65 μ. και πλάτους 4,50μ., και
- β) μήκους 35,40 μ. και πλάτους 9,00 μ.,
- λιμενολεκάνη ορθογωνικής περίπου μορφής, η οποία θα καταλαμβάνει έκταση 5,5 στρεμ. περίπου και θα έχει μέσο βάθος 7 μ. περίπου,
- οδός προσπέλασης συνολικού μήκους 118 μ. και πλάτους 4,50 μ. από την παραλιακή οδό μέχρι το παραλιακό κρηπίδωμα του λιμενίσκου,
- εξοπλισμός των κρηπιδωμάτων.